

Pos: ____ lfdm Klebebordsteine gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, T
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ:	Klebe-Betonbordstein		
Ausführung:	F 20 x 25	F 30 x 25	Hochbord 12 x 15 x 25
Format:	20 x 12 cm	30 x 16 cm	12 x 15 x 11 cm
Baulänge:	100 cm	50 cm	100 cm
Farbe:	grau	grau	grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0

Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau als Fahrbahnteiler gemäß Anweisungen der Bauleitung. Die Position beinhaltet die Vorbereitung des Untergrundes. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden Substanzen wie Chemikalien, Fette, Öle sowie staubfrei sein. Die Fläche muss von losen oder schadhafte Teilen befreit sein. Gegebenenfalls die Fläche zwecks Ebenflächigkeit schleifen, fräsen oder strahlen und anschließend staubfrei herstellen.

Anschließend sind die sauberen Unterseiten der zu verklebenden Bordsteine und der Untergrund mit einer 2 Komponenten Kunstharzvorbeschichtung (z. B. **Silikon® R51**) vorzubehandeln. Die noch feuchte Vorbeschichtung, die auf den Untergrund aufgebracht wurde, ist zur Erhöhung der Rauheit mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7-1,2 mm abzustreuen.

Der 2 Komponenten Kunstharzmörtel (z.B. **sinkal® Mörtel R17 thix**) ist vor Ort gemäß Herstellerangaben anzumischen und in einer Stärke von ca. 5 - 10 mm aufzubringen. Die Klebebordsteine sind unter Berücksichtigung der Verarbeitungszeit in den noch feuchten Kunstharzmörtel höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. Auf ein fachgerechtes Ausführen der Steinabstände, sprich Fugenausbildung ist zwecks Vermeidung von Pressfugen zu achten. Überschüssiges Material ist zu entfernen und zu entsorgen. In den Einheitspreis sind alle vorbereitenden Arbeiten sowie Säuberungen einzukalkulieren.

Pos: ____ lfdm Zulage für die Ausführung der Klebebordsteine wie vor, jedoch **Farbe/ Oberfläche**.

Pos: ____ lfdm Zulage für die Ausführung der Klebebordsteine wie vor, jedoch Übergangssteine.

Pos: ____ lfdm Zulage für die Ausführung der Klebebordsteine wie vor, jedoch Einfahrtssteine.

Pos: ____ lfdm Zulage für die Ausführung der Klebebordsteine wie vor jedoch
Radien R = **1 m**, Baulänge 39 cm